

柴 教 総 第 939 号
平 成 26 年 2 月 7 日

文部科学大臣 殿

柴田町長 滝 口 茂

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成23年度～平成25年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	宮城県
市町村名	柴田町

- 1 計画名称 柴田町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 柴 田 町
- 3 計画期間 平成 23 年度 ～ 平成 25 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H23.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 6 校	20 棟	7 棟	棟	100 %	7 棟	0 棟
中学校 3 校	10 棟	5 棟	棟	100 %	3 棟	2 棟
高等学校 - 校	- 棟	- 棟	棟	- %	- 棟	- 棟
特別支援学校 - 校	- 棟	- 棟	棟	- %	- 棟	- 棟
幼稚園 1 校	1 棟	0 棟	棟	- %	- 棟	- 棟
学校給食施設						
単独校調理場 - 箇所						
共同調理場 1 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 8 箇所						
学校武道場 3 箇所						
社会体育施設 3 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本町は、宮城県沖を震源とする大規模地震が高い確率で発生すると予測されており、生徒の安全・安心の確保及び大規模災害が発生した時の避難所としての機能を有する学校施設であることから、早急なる地震対策が求められています。本町の学校校舎に関しては、平成9年度と平成10年度に耐震診断を実施し、6棟が補強を要する建物として診断されておりまして、1棟は改築、3棟については耐震改修工事を完了し、2棟が未改修となっています。当該施設は、築47年を経過し老朽の進んでいる建物であるため耐力度調査を実施したところ3276点であるため、改築にて実施します。

また、建設後20余年を経過する施設について、校舎施設と教室建具などの老朽化により児童の学校生活に不便が生じているため、大規模改造工事を行うものです。近年の夏季の猛暑により体調不良を訴える児童及び職員が多く発生していることから、保健室・図書室・職員室等の管理諸室に空調設備を設置し、健康管理を図るものです。

建設後33年が経過し、老朽化により、プールサイドにサポートが必要になっている学校屋外プール1施設を防災計画に基づいた浄水型に改築するとともに、防災機能強化事業として、学校の屋内運動場2施設について、照明器具(非構造部材)の改修を実施します。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

・槻木中学校校舎2棟の改築
 槻木中学校は昭和39年に建設され築47年を経過する。耐震診断(2時診断)を行ったところIs値=0.41と補強を要する建物と診断されたが、経年により老朽化が進んでいるため耐力度調査を行ったところ3276点であるため、取り壊し新たに改築するものである。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
中学校	2 棟	0 棟	2 棟	0 棟	2 棟	80.0	→	100
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
幼稚園	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

・槻木中学校太陽光発電
 近年、自然エネルギー活用が求められており、校舎改築事業に合わせ太陽光発電設備を導入し、環境教育への活用と自然エネルギーの理解を深め時代を担う生徒の創出を図る。

・船迫小学校は、昭和55年度建設であり、外壁に痛みや破損が見られ、地震時に外壁材の崩落などが考えられる。また、防水機能が低下しているため雨漏りの発生もあり、学習環境が劣悪となっていることから、内部・外壁塗装及び設備の劣化に対応する大規模改造事業を実施し教育環境の改善を行う。

・槻木中学校のグラウンドは、経年により表土が削られ排水が不良となっている状況であるため、排水改良の暗渠を設置し教育環境の改善を行う。また、校庭周囲のフェンスの劣化が著しく環境が劣悪となっていることから、一体的な屋外環境の整備を図る。

・船岡小学校他5校に空調設備を設置し、児童生徒及び職員の健康管理を図る。

・槻木小学校の屋外プールは、昭和55年度建設であり、構造体の劣化が進行し、プールサイドが傾斜しているために進入不可のエリアも発生していることから、防災計画に基づき、浄水型プールとして改築し、教育環境の改善を行う。

・船迫小学校、西住小学校の屋内運動場の手巻き式照明器具(非構造部材)を改修し、学校の防災機能強化を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間終了後に学校評価等のアンケート調査に、施設整備事業に対する満足度調査等を含み、利用者(生徒・保護者・教師・一般利用者)から評価を受ける。
評価内容については、町ホームページ等に公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 危険建物改築事業	1	1,426,543	1,087,443	339,100	耐力度3276
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
大規模改造事業(老朽)	1	250,681	250,681	0	
大規模改造事業(空調)	6	34,134	31,749	2,385	
学校体育諸施設整備事業(学校水泳浄水型プール)	1	155,800	77,900	77,900	
防災機能強化事業(照明器具)	2	11,480	11,480	0	
太陽光発電導入事業	1	33,100	33,100	0	
屋外教育環境施設の整備	1	44,100	44,100	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計		1,955,838	1,536,453	419,385	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業		339,100	339,100	0	
小計		339,100	339,100	0	
合計		2,294,938	(※) 1,875,553	419,385	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
槻木中学校(2期)	①	201	危険改築	校	R	347	347	0	134,576	134,576	0	23年度予定					H23.12	H24.3	耐力度3276 耐力度3276、負担金併
槻木中学校(3期)	①	201	危険改築	校	R	4,050	2,845	1,205	1,291,967	952,867	339,100	24年度予定	2				H23.12	H25.2	
槻木中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	1	1	0	33,100	33,100	0	24年度予定					H23.12	H25.2	
船迫小学校(1期)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	2,415	2,415	0	75,736	75,736	0	24年度予定					H24.10	H25.3	
船迫小学校(1期)	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	455	455	0	14,270	14,270	0	24年度予定					H24.10	H25.3	
船迫小学校(2期)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	3,622	3,622	0	142,484	142,484	0	24年度予定					H24.10	H25.3	
船迫小学校(2期)	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	682	682	0	18,191	18,191	0	24年度予定					H24.10	H25.3	
槻木中学校	③	801	屋外環境(グラウンド)	—	—	9,600	9,600	0	44,100	44,100	0	25年度予定					H25.8	H26.2	
船岡小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	470	470	0	7,036	7,036	0	25年度予定					H25.9	H25.12	
柴田小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	400	400	0	5,917	5,917	0	25年度予定					H25.9	H25.12	
西住小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	343	343	0	5,559	5,559	0	25年度予定					H25.9	H25.12	
東船岡小学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	341	341	0	6,341	6,341	0	25年度予定					H25.9	H25.12	
船迫中学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	413	413	0	6,896	6,896	0	25年度予定					H25.9	H25.12	
船岡中学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	173	0	173	2,385	0	2,385	25年度予定					H25.9	H25.12	
槻木小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	S	400	400	0	155,800	77,900	77,900	25年度予定					H26.7	H27.3	
船迫小学校	③	2201	防災機能強化	屋	S	1,137	1,137	0	5,972	5,972	0	25年度予定					H26.6	H26.9	
西住小学校	③	2201	防災機能強化	屋	S	829	829	0	5,508	5,508	0	25年度予定					H26.6	H26.9	
槻木中学校	⑤	103	中校	校	R	1,205	1,205	0	339,100	339,100	0	24年度予定					H23.12	H25.2	H24年度負担金分
2校									2,294,938	(※)1,875,553	419,385		2	0	0	0			

(※)様式2と一致すること。