

令和 年 月 日

## 工 事 費 内 訳 書

工事番号 : 上下水一般 1 号

工 事 名 : 令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

施工場所 : 柴田町船岡土手内二丁目地内

金 額 : ￥ 円也

(上記金額には消費税は含まない)

会 社 名 :

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘			
完 成 期 日		至 年 月 日							
		工期 日							
工 事 番 号						要			
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		柴田町船岡土手内二丁目地内							
工 事 名		令和8年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工延長 L=376.6m 配水管布設替工 (HPPE φ 75) L=376.6m 給水管切替工 N= 45箇所 消火栓設置工 N= 1箇所							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 上水道
備 考	

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
資材費	1	式			A 1 号
布設費	1	式			A 2 号
土工費	1	式			A 3 号
給水装置切替工	1	式			A 4 号
消火栓設置工	1	式			A 5 号
安全費	1	式			A 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 1 号 A代価表						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
直管 H P P E (EF受口付) φ 75 L=5.0m	74	本				
直管 H P P E φ 75 L=5.0m	2	本				
H P P E継手 (両受) EF45° ベント φ 75	11	個				
H P P E継手 (両受) EF22° 1/2ベント φ 75	2	個				
H P P E継手 (片受) EF45° ベント φ 75	3	個				
H P P E継手 EFソケット φ 75	13	個				
H P P E継手 (両受) EFチーズ φ 75	1	個				
H P P E継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 75	5	個				
H P P E継手 メカポリジョイント φ 75	3	本				
F用ボルト、ナット、パッキン φ 75 R F 7.5 K	8	組				
空気弁 φ 25 (単口)	2	基				
補修弁 キャップ式 φ 75×100 (ボール弁形)	2	基				
ソフトシール仕切弁 (PE) 挿し口付 φ 75	5	基				
ソフトシール仕切弁 φ 75	2	基				
仕切弁筐 (柴田町型) H=605～800	7	ヶ				
座台 外 φ 540内 φ 370	7	ヶ				
鉄蓋 660×490	2	基				
B O X (レジンコンクリート) 上段 H=250 660×490	2	個				
B O X (レジンコンクリート) 下段 H=250 660×490	2	個				

## 令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 2 号 A代価表						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	382.5	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	14	箇所			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	103	口			施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	24	口			施 4 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	6	口			施 5 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	7	基			施 6 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			施 7 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	7	箇所			施 8 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	2	個			施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号	2	箇所			施 10 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2.9	m			施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	8	口			施 12 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			施 13 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 14 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			施 15 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 離脱防止継手	2	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	2	口			施 17 号	
管明示テープ φ 75	517.3	m			施 18 号	
管明示テープ φ 50	4.2	m			施 19 号	

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 2 号 A代価表 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
管明示シート	387.9	m			施 20 号	
通水試験		日			施 21 号	
計						



令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 3 号 A代価表			土工費			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	780	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	234	m2			施 22 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	12	m3			施 23 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	28.2	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	220	m3			施 24 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	110	m3			施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	50	m3			施 26 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	220	m3			施 27 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	468	m2			施 28 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13F)	234	m2			施 29 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 人力施工	3	m			施 30 号	
計						

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 4 号 A 代価表						給水装置切替工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
サドル付分水栓 (HPPE) 75×20 ボール式	43	ヶ				
サドル付分水栓 (HPPE) 75×25 ボール式	1	ヶ				
サドル付分水栓 (HPPE) 75×30 ボール式	1	ヶ				
直管 P P ( 1 種 軟質 ) φ 20	148.1	m				
直管 P P ( 1 種 軟質 ) φ 25	2.5	m				
直管 P P ( 1 種 軟質 ) φ 30	2.5	m				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 20	129	ヶ				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 25	3	ヶ				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 30	3	ヶ				
P P 継手 異形ソケット 20×13	1	ヶ				
P P 継手 PP×PPソケット φ 20	25	ヶ				
P P 継手 PP×PPソケット φ 30	1	ヶ				
P P 継手 PP×VPソケット φ 20	17	ヶ				
P P 継手 PP×VPソケット φ 25	1	ヶ				
V P . H I V P 異形継手 TSソケット(HI) 20×13	5	ヶ				
V P . H I V P 継手 ( T S ) ソケット(HI) φ 20	12	ヶ				
V P . H I V P 継手 ( T S ) ソケット(HI) φ 25	1	ヶ				
シーリング止水栓 φ 20	43	基				

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A 代価表</div> <div>給水装置切替工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
シーリング止水栓 φ 25	1	基			
シーリング止水栓 φ 30	1	基			
止水栓筐 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋) L=450 φ 75	45	ヶ			
布設費	1	式			
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径75mm × 20mm	43	箇所			施 31 号
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径75mm × 25mm	1	箇所			施 32 号
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径75mm × 30mm	1	箇所			施 33 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	148.1	m			施 34 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2.5	m			施 34 号
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	2.5	m			施 35 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			施 36 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	68	口			施 37 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 38 号
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			施 39 号
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	1	口			施 40 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	111	口			施 41 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 42 号
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	3	口			施 43 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	2.5	口			施 44 号

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A 代価表</div> <div>給水装置切替工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径 20mm	14.5	口			施 45 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径 25mm	1	口			施 46 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 13mm	5	口			施 47 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 20mm	12	口			施 48 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 25mm	1	口			施 49 号
止水栓取付け PP 用 呼び径 20mm	43	箇所			施 50 号
止水栓取付け PP 用 呼び径 25mm	1	箇所			施 51 号
止水栓取付け PP 用 呼び径 30mm	1	箇所			施 52 号
土工費	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm 以下	230	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm 以下	30	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚 0cm 超え 10cm 以下	69	m <sup>2</sup>			施 22 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m <sup>3</sup>			施 53 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック 4t 積級 運搬距離 7km	4	m <sup>3</sup>			施 23 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	7.05	t			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破碎工場	2.5	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.2)	64	m <sup>3</sup>			施 24 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	19	m <sup>3</sup>			施 25 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	13	m <sup>3</sup>			施 26 号

## 令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度船岡土手内二丁目地区配水管布設替工事

第 5 号 A代価表						1 式 当り
消火栓設置工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
消火栓 (地下式) 内面粉体 φ75 (単口)	1	基				
補修弁 キャップ式 φ75×100 (ボール弁形)	1	基				
F 用ボルト・ナット・パッキン φ75R F7.5K	2	組				
鉄蓋 600×450	1	基				
B O X (レジンコンクリート) 上段 H=250 600×450	1	個				
B O X (レジンコンクリート) 下段 H=250 600×450	1	個				
底板 2枚	1	組				
布設費	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 58 号	
フランジ継手 呼び径75 (80)mm	1	口			施 5 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形) 2号	1	箇所			施 10 号	
計						

[illegible]