

令和 年 月 日

工 事 費 内 訳 書

工事番号 : 上下水一般 2 号

工 事 名 : 令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

施工場所 : 柴田町大字船岡字新生町地内

金 額 : ￥ 円也

(上記金額には消費税は含まない)

会 社 名 :

工 事 設 計 書

契　約　開　始　日		自　　　　　年　　　月　　　日				摘			
完　成　期　日		至　　　　　年　　　月　　　日							
		工期　　　　　　　　　　　日							
工　事　番　号						要			
幹　線　名 路　線　名　等									
施　工　位　置		柴田町大字船岡字新生町地内							
工　事　名		令和８年度船岡新生町地区配水管布設替工事							
工　事　費		金　　　　　　　　　　　　　　　円也							
工　事　概　要		施工延長　L=375.7m 配水管布設替工（HPPE φ 150）　　L=322.5m 配水管布設替工（HPPE φ 75）　　L= 53.2m 給水管切替工　　　　　　　　　N= 22箇所 消火栓設置工　　　　　　　　　N= 2箇所							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度船岡新生町地区配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 上水道
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
資材費	1	式			A 1 号
布設費	1	式			A 2 号
土工費	1	式			A 3 号
給水装置切替工	1	式			A 4 号
消火栓設置工	1	式			A 5 号
安全費	1	式			A 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 A代価表

資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 H P P E (EF受口付) φ 150 L=5.0m	63	本			
直管 H P P E (EF受口付) φ 75 L=5.0m	9	本			
直管 H P P E φ 75 L=5.0m	1	本			
H P P E継手 (両受) EF45° ベント φ 150	3	個			
H P P E継手 (両受) EF22° 1/2ベント φ 150	2	個			
H P P E継手 (両受) EF11° 1/4ベント φ 150	2	個			
H P P E継手 (両受) EF22° 1/2ベント φ 75	2	個			
H P P E継手 (片受) EF11° 1/4ベント φ 75	1	個			
H P P E継手 (両受) EFチーズ φ 150	4	個			
H P P E継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 150× φ 75	2	個			
H P P E継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 75	1	個			
H P P E継手 EFソケット φ 150	11	個			
H P P E継手 EFソケット φ 75	10	個			
H P P E継手 (片受) EF レヂューサ φ 100× φ 75	2	個			
H P P E継手 (片受) EF レヂューサ φ 75× φ 50	1	個			
EFレヂューサ HPPE φ 150× φ 100	2	個			
H P P E継手 (片受) EF フランジ短管 φ 150	1	個			
H P P E継手 フランジ短管 φ 150	1	個			
H P P E継手 メカポリ管帽 φ 150	1	本			

令和8年度船岡新生町地区配水管布設替工事

第 1 号 A代価表 (続 き)						資材費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
H P P E継手 メカボリ管帽 φ75	1	本					
F用ボルト、ナット、パッキン φ150R F7.5K	2	組					
F用ボルト、ナット、パッキン φ75R F7.5K	2	組					
直管 P P (1種 軟質) φ50	4.7	m					
P P継手 90°エルボ φ50	5	ヶ					
H P P E継手 変換ソケット HPPE×PP φ50	2	個					
P P継手 PP×VPジョイント φ50	1	ヶ					
V P、H I V P継手 (T S) ソケット(HI) φ50	1	ヶ					
鋳鉄継手 メカボリ短管片落 φ75*50	1	本					
F付割T字管 (V P) 本バルブ付 150×150	1	本					
ソフトシール仕切弁 (PE) 挿し口付 φ150	7	基					
ソフトシール仕切弁 (PE) 挿し口付 φ75	4	基					
ソフトシール仕切弁 φ75	1	基					
仕切弁筐 (柴田町型) H=605～800	11	ヶ					
仕切弁筐 (柴田町型) H=820～1015	1	ヶ					
座台 外φ540内φ370	12	ヶ					
明示テープ (φ150以下) 30mm 年号・エコ入り	619.2	m					
標示シート 2倍折 (アルミ箔)・エコ入り	379.5	m					
計							

令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

第 2 号 A 代価表						1 式 当り
布設費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	315.1	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	50.2	m			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	11	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	10	箇所			施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	86	口			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	2	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	15	口			施 7 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	1	口			施 8 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	20	口			施 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	10	口			施 11 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 12 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 13 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	4.8	m			施 14 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	15	口			施 15 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	1	口			施 17 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	1	口			施 18 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	1	口			施 19 号	

令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

<div> <div>第 2 号 A 代価表</div> <div>布設費</div> </div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
不断水穿孔工 VP 用 φ 150 × φ 150	1	箇所			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	7	基			施 20 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 21 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	12	箇所			施 22 号
管明示テープ φ 150	541.6	m			施 23 号
管明示テープ φ 75	71.3	m			施 24 号
管明示テープ φ 50	6.2	m			施 25 号
管明示シート	379.5	m			施 26 号
通水試験		日			施 27 号
計					

第 3 号 A代価表			土工費		
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	760	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	228	m2			施 28 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	11	m3			施 29 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	25.8	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	240	m3			施 30 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	120	m3			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	64	m3			施 32 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	240	m3			施 33 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	378	m2			施 34 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	39	m2			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13F)	189	m2			施 36 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	39	m2			施 37 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 人力施工	2.1	m			施 38 号
計					

第 4 号 A 代価表

給水装置切替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
資材費	1	式			
サドル付分水栓 (HPPE) 150×20 ボール式	17	ヶ			
サドル付分水栓 (HPPE) 150×40 ボール式	1	ヶ			
サドル付分水栓 (HPPE) 75×20 ボール式	1	ヶ			
サドル付分水栓 (HPPE) 75×40 ボール式	1	ヶ			
F付割T字管 (HPPE) 仮バルブ付150×50	2	本			
直管 P P (1 種 軟質) φ 20	68.4	m			
直管 P P (1 種 軟質) φ 40	3.6	m			
直管 P P (1 種 軟質) φ 50	5	m			
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 20	54	ヶ			
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 40	6	ヶ			
P P 継手 PP×PPジョイント φ 20	9	ヶ			
P P 継手 PP×PPジョイント φ 40	1	ヶ			
P P 継手 PP×PPジョイント φ 50	1	ヶ			
P P 継手 PP×VPジョイント φ 20	9	ヶ			
P P 継手 PP×VPジョイント φ 40	1	ヶ			
P P 継手 PP×VPジョイント φ 50	1	ヶ			
V P . H I V P 異形継手 TSソケット(HI) 20×13	4	ヶ			
V P . H I V P 継手 (T S) ソケット(HI) φ 40	1	ヶ			

令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A 代価表</div> <div>給水装置切替工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
VP. HIVP 継手 (TS) ソケット(HI) φ20	5	ヶ			
VP. HIVP 継手 (TS) ソケット(HI) φ50	1	ヶ			
鋳鉄継手 メニカル短管 φ50	6	本			
F 用ボルト・ナット・パッキン φ50R F7.5K	6	組			
シーリング止水栓 φ20	18	基			
シーリング止水栓 φ40	2	基			
止水栓筐 (タクトイル蓋) L=450 φ75	20	ヶ			
ソフトシール仕切弁 φ50	2	基			
仕切弁筐 (柴田町型) H=605~800	2	ヶ			
座台 外 φ540 内 φ370	2	ヶ			
布設費	1	式			
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径150mm ×20mm	17	箇所			施 39 号
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径150mm ×40mm	1	箇所			施 40 号
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径75mm ×20mm	1	箇所			施 41 号
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径75mm ×40mm	1	箇所			施 42 号
不断水穿孔工 HPPE用 φ150×φ50	2	箇所			
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	68.4	m			施 43 号
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	3.6	m			施 44 号
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	5	m			施 14 号

柴田町

令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A 代価表</div> <div>給水装置切替工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	27	口			施 45 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	3	口			施 46 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			施 15 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	45	口			施 47 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	5	口			施 48 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 16 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	2	口			施 49 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	7	口			施 50 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	1	口			施 51 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	1	口			施 17 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	4	口			施 52 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	5	口			施 53 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	1	口			施 54 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	1	口			施 55 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 離脱防止継手	6	口			施 56 号
フランジ継手 呼び径65mm以下	6	口			施 57 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	18	箇所			施 58 号
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	2	箇所			施 59 号
仕切弁 バタフライ 弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 60 号

令和8年度船岡新生町地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A代価表</div> <div>給水装置切替工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ねじ式弁設置 A形1号 受弁30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 22 号
土工費	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	34	m ²			施 28 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.3	m ³			施 61 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	2.3	m ³			施 29 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	4.7	t			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破碎工場	0.75	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	30	m ³			施 30 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	9	m ³			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	6	m ³			施 32 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m ³			施 62 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	24	m ³			施 63 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	62	m ²			施 34 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m ²			施 64 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m ²			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13F)	31	m ²			施 36 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13F)	3	m ²			施 65 号

[illegible]

令和 8 年度船岡新生町地区配水管布設替工事

第 5 号 A代価表						1 式 当り
消火栓設置工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
消火栓（地下式） 内面粉体 φ75（単口）	2	基				
補修弁 キャップ式 φ75×100（ボール弁形）	2	基				
F 用ボルト、ナット、パッキン φ75R F7.5K	4	組				
鉄蓋 600×450	2	基				
B O X（レジンコンクリート） 上段 H=250 600×450	2	個				
B O X（レジンコンクリート） 下段 H=250 600×450	2	個				
底板 2枚	2	組				
布設費	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 66 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 13 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	2	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号	2	箇所			施 68 号	
計						

[illegible]