

令和 年 月 日

工 事 費 内 訳 書

工事番号 : 上下水一般 3 号

工 事 名 : 令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

施工場所 : 柴田町大字船岡字八入地内ほか

金 額 : ￥ 円也

(上記金額には消費税は含まない)

会 社 名 :

工 事 設 計 書

[illegible]

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 上水道
備 考	

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管-1	1	式			
資材費（配水管-1）	1	式			A 1 号
布設費（配水管-1）	1	式			A 2 号
土工費（配水管-1）	1	式			A 3 号
安全費（配水管-1）	1	式			A 4 号
配水管-2	1	式			
資材費（配水管-2）	1	式			A 5 号
布設費（配水管-2）	1	式			A 6 号
土工費（配水管-2）	1	式			A 7 号
安全費（配水管-2）	1	式			A 8 号
配水管-3	1	式			
資材費（配水管-3）	1	式			A 9 号
布設費（配水管-3）	1	式			A 10 号
土工費（配水管-3）	1	式			A 11 号
安全費（配水管-3）	1	式			A 12 号
配水管-4	1	式			
資材費（配水管-4）	1	式			A 13 号
布設費（配水管-4）	1	式			A 14 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土工費（配水管-4）	1	式			A 15 号
安全費（配水管-4）	1	式			A 16 号
給水管工	1	式			
給水装置切替工（配水管-1, 2, 3, 4）	1	式			A 17 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費（率化）	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 1 号 A代価表						資材費（配水管-1）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
直管 P P （1 種 軟質） φ 50	59.9	m				
P P 継手 90°エルボ φ 50	2	ヶ				
P P 継手 PP×PPジョイント φ 50	1	ヶ				
鋳鉄継手 メカニカル短管 φ 50	5	本				
F 用ボルト、ナット、パッキン φ 50 R F 7.5K	5	組				
F 付割T字管（V P） 副弁付 75×50	1	本				
ソフトシール仕切弁 φ 50	2	基				
仕切弁筐（柴田町型） H=605～800	2	ヶ				
座台 外 φ 540内 φ 370	2	ヶ				
明示テープ（φ 150以下） 30mm 年号・エコ入り	74.1	m				
標示シート 2倍折 （アルミ箔）・エコ入り	59.8	m				
計						

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 2 号 A 代価表						1 式 当り
布設費（配水管-1）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	59.9	m			施 1 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			施 3 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	5	口			施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 5 号	
不断水穿孔工 VP用 φ75×φ50	1	箇所				
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
管明示テープ φ50	74.1	m			施 8 号	
管明示シート	59.8	m			施 9 号	
通水試験		日			施 10 号	
計						

第 3 号 A 代価表						土工費（配水管-1）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	120	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	36	m2			施 11 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	2	m3			施 12 号	
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	4.7	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	34	m3			施 13 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	17	m3			施 14 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	8	m3			施 15 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	34	m3			施 16 号	
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	72	m2			施 17 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン（13F）	36	m2			施 18 号	
計						

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 6 号 A代価表						1 式 当り
布設費（配水管-2）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	50.3	m			施 1 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			施 3 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	5	口			施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 5 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 20 号	
管明示テープ φ 50	62.2	m			施 8 号	
管明示シート	50	m			施 9 号	
通水試験		日			施 10 号	
計						

第 7 号 A代価表

土工費（配水管-2）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	30	m2			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	2	m3			施 12 号
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	4.7	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	28	m3			施 13 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	14	m3			施 14 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	6	m3			施 15 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	28	m3			施 16 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	60	m2			施 17 号
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン（13F）	30	m2			施 18 号
計					

[illegible]

第 9 号 A代価表

資材費（配水管-3）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 P P （1 種 軟質） φ 50	52.5	m			
P P 継手 90°エルボ φ 50	2	ヶ			
P P 継手 PP×PPジョイント φ 50	1	ヶ			
鋳鉄継手 メカカル短管 φ 50	5	本			
F 用ボルト、ナット、パッキン φ 50 R F 7.5 K	5	組			
ソフトシール仕切弁 φ 50	2	基			
仕切弁筐（柴田町型） H=605～800	2	ヶ			
座台 外 φ 540 内 φ 370	2	ヶ			
明示テープ（φ 150 以下） 30mm 年号・エコ入り	64.8	m			
標示シート 2倍折 （アルミ箔）・エコ入り	52.2	m			
計					

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 10 号 A代価表						1 式 当り
布設費（配水管-3）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	52.5	m			施 1 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			施 3 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	5	口			施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 5 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 20 号	
管明示テープ φ 50	64.8	m			施 8 号	
管明示シート	52.2	m			施 9 号	
通水試験		日			施 10 号	
計						

第 11 号 A代価表

土工費（配水管-3）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	2	m3			施 12 号
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	4.7	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	29	m3			施 13 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	14	m3			施 14 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	7	m3			施 15 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	29	m3			施 16 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	62	m2			施 17 号
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン（13F）	31	m2			施 18 号
計					

令和8年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 14 号 A代価表

布設費（配水管-4）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	34.9	m			施 1 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 2 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			施 3 号
フランジ継手 呼び径65mm以下	5	口			施 4 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 5 号
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 6 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 20 号
管明示テープ φ 50	43.2	m			施 8 号
管明示シート	34.5	m			施 9 号
通水試験		日			施 10 号
計					

柴田町

第 15 号 A代価表						土工費（配水管-4）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	69	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			施 11 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 12 号	
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	2.35	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	19	m3			施 13 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	9	m3			施 14 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	4	m3			施 15 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	19	m3			施 16 号	
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	42	m2			施 17 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン（13F）	21	m2			施 18 号	
計						

[illegible]

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 17 号 A代価表						給水装置切替工（配水管-1, 2, 3, 4）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
サドル付分水栓（P P） 50×20 ボール式	31	ヶ				
直管 P P（1 種 軟質） φ 20	128. 1	m				
P P継手 分. 止水栓継手 φ 20	93	ヶ				
P P継手 PP×VPジョイント φ 20	20	ヶ				
P P継手 PP×PPジョイント φ 20	11	ヶ				
V P. H I V P異形継手 TSソケット(HI) 20×13	8	ヶ				
V P. H I V P継手（T S） ソケット(HI) φ 20	12	ヶ				
シーリング止水栓 φ 20	31	基				
止水栓筐（タタイル蓋） L=450 φ 75	31	ヶ				
布設費	1	式				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径50mm ×20mm	31	箇所			施 21 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	128. 1	m			施 22 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	42	口			施 23 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	4	口			施 24 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	16	口			施 25 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	73	口			施 26 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	8	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	12	口			施 28 号	

令和 8 年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

第 17 号 A代価表
(続 き)

給水装置切替工 (配水管-1, 2, 3, 4)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	31	箇所			施 29 号
土工費	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	200	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	34	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	59	m2			施 11 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	4	m3			施 12 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	7.05	t			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破碎工場	2.5	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	54	m3			施 13 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	17	m3			施 14 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	12	m3			施 15 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	9	m3			施 31 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	45	m3			施 16 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	116	m2			施 17 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 32 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	10	m2			施 33 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13F)	58	m2			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13F)	1	m2			施 34 号

柴田町

令和8年度船岡八入地区ほか配水管布設替工事

[illegible]