

令和 年 月 日

工 事 費 内 訳 書

工事番号 : 上下水一般 5 号

工 事 名 : 令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

施工場所 : 柴田町西船迫四丁目地内

金 額 : ￥ 円也

(上記金額には消費税は含まない)

会 社 名 :

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘 要						
完 成 期 日		至 年 月 日										
		工期 日										
工 事 番 号												
幹 線 名						要						
路 線 名 等												
施 工 位 置		柴田町西船迫四丁目地内										
工 事 名		令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事										
工 事 費		金 円也										
工 事 概 要		施工延長 L=658.2m 配水管布設替工 (HPPE φ 150) L=301.4m 配水管布設替工 (HPPE φ 100) L=115.6m 配水管布設替工 (PP φ 50) L=241.2m 給水管切替工 N= 44箇所										

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 上水道
備 考	

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管-2-1	1	式			
資材費（配水管-2-1）	1	式			A 1 号
布設費（配水管-2-1）	1	式			A 2 号
土工費（配水管-2-1）	1	式			A 3 号
給水装置切替工（配水管-2-1）	1	式			A 4 号
安全費（配水管-2-1）	1	式			A 5 号
配水管-2-2	1	式			
資材費（配水管-2-2）	1	式			A 6 号
布設費（配水管-2-2）	1	式			A 7 号
土工費（配水管-2-2）	1	式			A 8 号
給水装置切替工（配水管-2-2）	1	式			A 9 号
安全費（配水管-2-2）	1	式			A 10 号
配水管-2-2	1	式			
資材費（配水管-6）	1	式			A 11 号
布設費（配水管-6）	1	式			A 12 号
土工費（配水管-6）	1	式			A 13 号
給水装置切替工（配水管-6）	1	式			A 14 号
安全費（配水管-6）	1	式			A 15 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 1 号 A代価表

資材費（配水管-2-1）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 H P P E （EF受口付） φ 100 L=5.0m	23	本			
H P P E 継手 （両受）EFチーズ φ 100	1	個			
H P P E 継手 （両受）異形EFチーズ φ 100× φ 50	2	個			
H P P E 継手 EFソケット φ 100	10	個			
H P P E 継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 100× φ 75	1	個			
ソフトシール仕切弁（PE） 挿し口付 φ 100	7	基			
ソフトシール仕切弁 φ 75	1	基			
仕切弁筐（柴田町型） H=605～800	8	ヶ			
座台 外 φ 540内 φ 370	8	ヶ			
直管 P P （1 種 軟質） φ 50	1.4	m			
P P 継手 90°エルボ φ 50	2	ヶ			
鋳鉄継手 VSジョイント片落 φ 75*50	1	本			
F用ボルト．ナット．パッキン φ 100R F7.5K	2	組			
明示テープ（φ 150以下） 30mm 年号・エコ入り	174	m			
標示シート 2倍折 （アルミ箔）・エコ入り	116	m			
計					

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 2 号 A代価表						1 式 当り
布設費（配水管-2-1）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	109.6	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	13	箇所			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	23	口			施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	11	口			施 4 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1.4	m			施 5 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 7 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 8 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	8	基			施 9 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	8	箇所			施 10 号	
管明示テープ φ 100	172.2	m			施 11 号	
管明示テープ φ 50	2	m			施 12 号	
管明示シート	116.6	m			施 13 号	
通水試験		日			施 14 号	
計						

令和8年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 4 号 A 代価表						給水装置切替工（配水管-2-1）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
サドル付分水栓（HPPE） 100×20 ボール式	6	ヶ				
直管 P P （1 種 軟質） φ 20	42	m				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 20	18	ヶ				
P P 継手 PP×VPジョイント φ 20	6	ヶ				
V P . H I V P 継手（T S） ソケット(HI) φ 20	6	ヶ				
シーリング止水栓 φ 20	6	基				
止水栓筐（ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋） L=450 φ 75	6	ヶ				
布設費	1	式				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×20mm	6	箇所			施 23 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	42	m			施 24 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 25 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	6	口			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	12	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	6	口			施 28 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 29 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	72	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 2 号	

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

<div> <div>第 4 号 A代価表</div> <div>給水装置切替工（配水管-2-1）</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	22	m2			施 15 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	1.1	m3			施 16 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破砕工場	2.35	t			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破砕工場	0.25	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	18	m3			施 17 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	6	m3			施 18 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	5	m3			施 19 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 31 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	16	m3			施 20 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	34	m2			施 21 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 32 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン(13F)	17	m2			施 22 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	5	m2			施 33 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	0.1	m3			P 3 号
計					

[illegible]

第 6 号 A代価表

資材費（配水管-2-2）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 H P P E （EF受口付） φ 150 L=5.0m	61	本			
直管 H P P E φ 150 L=5.0m	1	本			
H P P E継手 （片受）EF90° ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 （片受）EF22° 1/2ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 （両受）EF45° ベント φ 150	4	個			
H P P E継手 （両受）EF22° 1/2ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 EFソケット φ 150	16	個			
H P P E継手 （両受）EFチーズ φ 150	1	個			
H P P E継手 （両受）異形EFチーズ φ 150× φ 75	4	個			
H P P E継手 フランジ短管 φ 150	2	個			
H P P E継手 （片受）EF レデュース φ 75× φ 50	3	個			
H P P E継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 150× φ 75	1	個			
F付割T字管（DCIP） 本バルブ付150×150	2	本			
ストッパーバルブ DIP用 φ 150	1	基			
ソフトシール仕切弁（PE） 挿し口付 φ 150	13	基			
直管 P P （1種 軟質） φ 50	20.1	m			
P P継手 90° エルボ φ 50	2	ヶ			
H P P E継手 変換ソケット HPPE×PP φ 50	3	個			
鋳鉄継手 メカニカル短管 φ 50	6	本			

令和8年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 7 号 A代価表						1 式 当り
布設費（配水管-2-2）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	300.2	m			施 35 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	16	箇所			施 36 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	85	口			施 37 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	3	口			施 38 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 39 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 8 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	7	口			施 40 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	25	口			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			施 42 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	20.1	m			施 5 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	10	口			施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	7	口			施 7 号	
不排水穿孔工 DIP用 φ150×φ150	2	箇所				
ストッパーバルブ設置工 DIP用 φ150	1	箇所				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	13	基			施 43 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 9 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			施 44 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	17	箇所			施 10 号	
管明示テープ φ150	532.5	m			施 45 号	

第 7 号 A代価表 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
管明示テープ φ 50	25.9	m			施 12 号	
管明示シート	334.9	m			施 13 号	
通水試験		日			施 14 号	
計						

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 8 号 A代価表			土工費（配水管-2-2）			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	680	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	204	m2			施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	14	m3			施 16 号	
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	32.9	t				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3（平積0.2）	210	m3			施 17 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	110	m3			施 18 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	39	m3			施 19 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	210	m3			施 20 号	
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	408	m2			施 21 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン（13F）	204	m2			施 22 号	
土留工（軽量鋼矢板たて込み）（両側分） 人力施工	6.7	m			施 46 号	
計						

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 9 号 A 代価表						給水装置切替工（配水管-2-2）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
サドル付分水栓（HPPE） 150×20 ボール式	20	ヶ				
直管 P P （1 種 軟質） φ 20	115.9	m				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 20	60	ヶ				
P P 継手 PP×VPジョイント φ 20	20	ヶ				
V P . H I V P 継手（T S） ソケット(HI) φ 20	20	ヶ				
シーリング止水栓 φ 20	20	基				
止水栓筐（ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋） L=450 φ 75	20	ヶ				
布設費	1	式				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径150mm ×20mm	20	箇所			施 47 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	115.9	m			施 24 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	20	口			施 25 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	20	口			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	40	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	20	口			施 28 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	20	箇所			施 29 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	190	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	18	m			P 2 号	

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

<div> <div>第 9 号 A代価表</div> <div>給水装置切替工（配水管-2-2）</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	58	m2			施 15 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	5	m3			施 16 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破砕工場	9.4	t			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破砕工場	2.5	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	49	m3			施 17 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	17	m3			施 18 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	12	m3			施 19 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m3			施 31 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	43	m3			施 20 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	98	m2			施 21 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 32 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン(13F)	49	m2			施 22 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	9	m2			施 33 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	1	m3			P 3 号
計					

[illegible]

第 11 号 A代価表

資材費（配水管-6）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 P P （1種 軟質） φ 50	241.5	m			
P P 継手 PP×PPジョイント φ 50	5	ヶ			
P P 継手 90°エルボ φ 50	2	ヶ			
H P P E 継手 変換ソケット HPPE×PP φ 50	2	個			
鋳鉄継手 メニカル短管 φ 50	5	本			
F 用ボルト、ナット、パッキン φ 50 R F 7.5 K	6	組			
鋳鉄継手 鋳鉄 F 付き T 字管 φ 50	1	本			
ソフトシール仕切弁 φ 50	3	基			
仕切弁筐（柴田町型） H=605～800	3	ヶ			
座台 外 φ 540 内 φ 370	3	ヶ			
明示テープ（φ 150 以下） 30mm 年号・エコ入り	297.6	m			
標示シート 2倍折 （アルミ箔）・エコ入り	242.2	m			
計					

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 12 号 A代価表						1 式 当り
布設費（配水管-6）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	242.2	m			施 5 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	18	口			施 6 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	6	口			施 40 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	7	口			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	7	口			施 42 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			施 44 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 10 号	
管明示テープ φ 50	297.6	m			施 12 号	
管明示シート	242.2	m			施 13 号	
通水試験		日			施 14 号	
計						

第 13 号 A代価表						土工費（配水管-6）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	480	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	145	m2			施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	10	m3			施 16 号	
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破碎工場	23.5	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	129	m3			施 17 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	66	m3			施 18 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	26	m3			施 19 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	129	m3			施 20 号	
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	290	m2			施 21 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン（13F）	145	m2			施 22 号	
計						

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 14 号 A 代価表						給水装置切替工（配水管-6）
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
資材費	1	式				
サドル付分水栓（P P） 50×20 ボール式	18	ヶ				
直管 P P（1 種 軟質） φ 20	64.8	m				
P P 継手 分. 止水栓継手 φ 20	54	ヶ				
P P 継手 PP×VPジョイント φ 20	18	ヶ				
V P. H I V P 継手（T S） ソケット(HI) φ 20	18	ヶ				
シーリング止水栓 φ 20	18	基				
止水栓筐（ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋） L=450 φ 75	18	ヶ				
布設費	1	式				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径50mm ×20mm	18	箇所			施 48 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	64.8	m			施 24 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	18	口			施 25 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	18	口			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	36	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	18	口			施 28 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	18	箇所			施 29 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	94	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	

令和 8 年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事

第 14 号 A代価表			給水装置切替工（配水管-6）		
（続 き）			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	28	m2			施 15 号
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	2.1	m3			施 16 号
廃棄物処理費（中間・再生）アスファルト塊 前田道路（株）仙台破砕工場	4.7	t			
廃棄物処理費（中間・再生）コンクリート無筋 前田道路（株）仙台破砕工場	0.25	t			
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	27	m3			施 17 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（洗い）	8	m3			施 18 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砂（不洗）	5	m3			施 19 号
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）	6	m3			施 31 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	21	m3			施 49 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.13m	56	m2			施 21 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 32 号
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン（13F）	28	m2			施 22 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	0.1	m3			P 3 号
計					

[illegible]