

参 考 内 訳 書

工 事 名 : 令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業
鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3
(繰越明許)

施工場所 : 柴田町大字船岡字清住町 地内

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘			
完 成 期 日		至 年 月 日							
		工期 日							
工 事 番 号						要			
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		柴田町大字船岡字清住町 地内							
工 事 名		令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工延長 L=22.8m ボックスカルバート設置 (2.2 × 2.0 m) L=22.8m 発進立坑築造 一式 到達立坑築造 一式							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越昨
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	下水道工事(2)
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日 公共
備 考	

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

表 括 総	
---	--

[illegible]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
下水道工事(2)01(開削工)	1	式			
土工	1	式			
機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3	140	m3			施 1 号
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離5km ダンプトラック4t積級	140	m3			施 2 号 バックホウ加-ラ型 0.45m3 DID区間あり
整地 残土受入れ地での処理	140	m3			P 1 号
管きょ工(開削)	1	式			
函渠工 ボックスパイプ(□2.2×2.0m)	1	式			C 1 号
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	25.2	m3			施 3 号 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	25.2	m3			P 2 号 18.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋 (有)北日本クリン	25	m3			[仙台] 受入料金
鋼矢板工	1	式			
鋼矢板圧入(Nmax 25) 陸上施工 鋼矢板 型 圧入長6.5m	108	枚			施 4 号
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板 型 引抜長6.5m	120	枚			施 5 号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 継続工事無	108	枚			施 6 号 修理費及び損耗費有り 供用日数52日
薬液注入工	1	式			
注入設備据付・解体 二重管ストレナ工法 2セット	1	現場			施 7 号
二重管ストレナ工法 複相方式 2セット	18	本			施 8 号
二重管ストレナ工法 複相方式 2セット	18	本			施 9 号
付帯工	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29.2	m			P 3 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	37.6	m ²			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1.8	m ³			P 5 号 10.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	4.2	t			[仙台] 受入料金
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3.9	m ²			P 6 号 再生クワツァラン RC-40
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚470mm 3層施工	33.7	m ²			P 7 号 再生クワツァラン RC-40
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚240mm 2層施工	33.7	m ²			P 8 号 粒度調整砕石 M-40
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	3.9	m ²			P 9 号 平均幅員1.4m以上 グライムコート 締固密度2.15
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	33.7	m ²			P 10 号 平均幅員1.4～3.0m以下 グライムコート 締固密度2.35
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 A種(150/170×200×600)	2.9	m			P 11 号 再生クワツァラン RC-40 18-8-40-60%
プラスチック形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 h=200 B=500	2.9	m			P 12 号 基礎砕石有り
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	104	人日			施 10 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	40.3	t			施 19 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	36.2	t			施 20 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内	40.3	t			施 21 号 割増なし 片道運搬距離30km
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内	30.2	t			施 21 号 割増なし 片道運搬距離30km
オープンロードマシン運搬費	1	式			C 2 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
下水道工事(2)02立坑築造工(発進立坑)	1	式			
立坑工	1	式			
立坑掘削工(バックホウ) A 20	59.5	m3			施 11 号
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離5km ダンプトラック4t積級	59.5	m3			施 2 号 バックホウ加圧型 0.45m3 DID区間あり
整地 残土受入れ地での処理	59.5	m3			P 1 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	36.8	m2			P 13 号 再生クワッチャン40~0
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	5.1	m3			P 14 号 一般養生
鋼矢板工	1	式			
鋼矢板圧入(Nmax 25) 陸上施工 鋼矢板 型 圧入長6.5m	59	枚			施 4 号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 継続工事有	59	枚			施 12 号 修理費及び損耗費無し 供用日数32日
仮設工	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	62.9	m2			P 15 号 再生クワッチャン RC-40
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	314	m3			P 16 号
山砂 不洗	314	m3			
土木シート	628	m2			
交通誘導警備員 B	64	人日			施 10 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内	19.8	t			施 21 号 割増なし 片道運搬距離30km
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	19.8	t			施 20 号
役務費	1	式			
作業ヤード借地料	6	月			C 3 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
下水道工事(2)03立坑築造工(到達立坑)	1	式			
立坑工	1	式			
立坑掘削工(バックホウ) A 20	40.9	m3			施 11 号
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離5km ダンプトラック4t積級	40.9	m3			施 2 号 バックホウ型 0.45m3 DID区間あり
整地 残土受入れ地での処理	40.9	m3			P 1 号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	24	m2			P 13 号 再生クラッシャー40～0
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	3.6	m3			P 17 号 養生無し
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	14.6	m3			施 3 号 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	14.6	m3			P 2 号 18.5km以下 DID区間有 タワ損耗費(良好)含む
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋 (有)北日本クリン	14.6	m3			[仙台] 受入料金
鋼矢板工	1	式			
鋼矢板圧入(Nmax 25) 陸上施工 鋼矢板 型 圧入長6.5m	50	枚			施 4 号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 継続工事有	50	枚			施 13 号 修理費及び損耗費無し 供用日数38日
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13.4	m			P 3 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	29.5	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1.2	m3			P 5 号 10.5km以下 DID区間有 タワ損耗費(良好)含む
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	2.8	t			[仙台] 受入料金
薬液注入工	1	式			
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット	5	本			施 14 号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット	5	本			施 14 号
付帯工	1	式			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10.8	m ²			P 6 号 再生クワッチャン RC-40
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚470mm 3層施工	18.7	m ²			P 7 号 再生クワッチャン RC-40
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚240mm 2層施工	18.7	m ²			P 8 号 粒度調整碎石 M-40
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	10.8	m ²			P 9 号 平均幅員1.4m以上 グラムコート 締固密度2.15
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	18.7	m ²			P 10 号 平均幅員1.4～3.0m以下 グラムコート 締固密度2.35
プレートスト形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 h=200 B=500	4	m			P 12 号 基礎碎石有り
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	76	人日			施 10 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 片道 製品長12m以内	14.5	t			施 21 号 割増なし 片道運搬距離30km
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	14.5	t			施 20 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			

第 1 号 C代価表						函渠工 ボックスカルバート (□2.2×2.0m)
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5	22.8	m			P 18 号 基礎碎石+均しコンクリート	
ボックスカルバート W2200×H2000×L2000	7	本				
ボックスカルバート W2200×H2000×L1200	1	本				
ボックスカルバート W2200×H2000×L1700	1	本				
ボックスカルバート W2200×H2000×L1500	1	本				
ボックスカルバート W2200×H2000×L1065	1	本				
ボックスカルバート W2200×H2000×L1818/1536	2	本				
耐震性継手バンド 耐震・プライマー 2200×2000用	13	継手				
モルタル練 普通	1.2	m3			P 19 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	12.6	m3			P 20 号 小型車 養生無し	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.1	m2			P 21 号	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下	63	m2			P 22 号 再生クワッチャン40～0	
計						
単位当たり						

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 2 号 C代価表

オープンスールトマシン運搬費

1 式 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 3 号 施工单価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 6 号 施工单価表

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 継続工事無
(修理費及び損耗費有り , 供用日数52日)

1 枚 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 7 号 施工单张表

注入設備据付・解体 二重管スレーナ工法 2セット

1 現場 当り

[illegible]

第 8 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		l			
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級		日			A 地区
薬液注入ポンプ 5～20l/min×2(9.8MPa)		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	5.48	m			施 16 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.79	m			施 17 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	0.002	kl			施 18 号
諸 雑 費 (率+丸め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除)の%
計					
単位当たり					

第 9 号 施工単価表						1 本 当 り
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		l				
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級		日			A 地区	
薬液注入ポンプ 5～20l/min×2(9.8MPa)		日			A 地区	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	5.53	m			施 16 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.47	m			施 17 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	0.002	kl			施 18 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除)の%	
計						
単位当たり						

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 11 号 施工単価表 立坑掘削工(バックホウ) A 20

第 11 号 施工単価表 立坑掘削工(バックホウ) A 20

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 12 号 施工单価表

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 継続工事有
(修理費及び損耗費無し , 供用日数32日)

1 枚 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 13 号 施工单価表

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 型 繼續工事有

(修理費及び損耗費無し , 供用日数38日)

1 枚 当り

[illegible]

第 14 号 施工単価表						1 本 当 り
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		l				
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級		日			A 地区	
薬液注入ポンプ 5～20l/min×2(9.8MPa)		日			A 地区	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	5.37	m			施 16 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.34	m			施 17 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	0.002	kl			施 18 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			労務、損料、運転経費(水 がス積算流量計除)の%	
計						
単位当たり						

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 15 号 施工单価表

発生土運搬工(4t積級、機械積込み)運搬距離5km

(ハックホウ クーラ型 0.45m3 ,DID区間あり)

10 m3 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 16 号 施工单価表

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土

1 m 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 17 号 施工单価表

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土

1 m 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 19 号 施工单张表

仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸

1 t 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 20 号 施工单张表

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸

1 t 当り

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						A地区
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						78
土木一般世話役						75.3
普通作業員						84.2
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 加圧型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						A 地区
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t						[超低・排対型:3次基準]
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						78.8
特殊作業員						78
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工		
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 7 号 施工パッケージ 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚470mm 3層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						A 地区
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						[超低・排対:2014年規制]
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t						[超低・排対:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						78.8
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 470.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 3 施工区分 3層施工		
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 8 号 施工パッケージ 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚240mm 2層施工 (粒度調整碎石 M-40 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						A 地区
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						[超低・排対:2014年規制]
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t						[超低・排対:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						78.8
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
粒度調整碎石 M-40						
軽油 1.2号 1ℓ 10ℓ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40				[J4] = 240.000 mm 全仕上り厚		
[J5] = 2 施工区分 2層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 9 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャー 加ラ型 舗装幅1.4～3.0m						A地区
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t						[超低・排対型:3次基準]
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
運転手(特殊)						78.8
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上		
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		

第 10 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m						[低騒・排対:2014年規制]
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t						[超低・排対型:3次基準]
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						[超低・排対型:3次基準]
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
運転手(特殊)						78.8
特殊作業員						78
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 11 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 A種(150/170×200×600) (再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ [加圧型]山積0.8m3(平0.6m3)						[排対型:2014年規制]
【労務】						
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
特殊作業員						78
型わく工						88.2
その他(労務)						
【材料】						
歩車道境界ブロック A 上幅15cm/下幅17cm×高20cm×長60cm						44kg/個 JIS A-5371附4
生コンクリート 18-8-40-60%						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ブロック規格 A種(150/170×200×600)		
[J4] = 1 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 4	均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%		
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 一般車		

第 12 号 施工パッケージ フレキシブル形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 h=200 B=500 (基礎碎石有り ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ クリーン機能付き 排対型:2014規制 加圧型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						A 地区
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
運転手(特殊)						78.8
特殊作業員						78
その他(労務)						
【材料】						
鉄筋コンクリート L 形 300 500×155×600						A-5372附5
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り		
[J3] = 5 L形側溝の種類 300(500×155×600)				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 13 号 施工パッケージ 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャーラン40～0 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ [加-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						[排対型:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
運転手(特殊)						78.8
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 パトロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャーラン40～0		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

第 15 号 施工パッケージ 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						A 地区
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						[超低・排対:2014年規制]
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t						[超低・排対:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						78.8
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工		
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

第 18 号 施工パッケージ ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 (基礎砕石+均しコンクリート ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊						[低騒・排対:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
特殊作業員						78
その他(労務)						
【材料】						
ボックスカルバート R C B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m						土被り
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 3 製品長 2.0m/個		
[J3] = 4 内空幅・内空高(m) 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 [J5] = 1 PC鋼材による縦締め 無し				[J4] = 1 基礎材種別 基礎砕石+均しコンクリート [J6] = 2 費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)		

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

令和7年度 柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼排水区1号雨水幹線整備工事その3(繰越明許)

[illegible]

第 22 号 施工パッケージ 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 (再生クラッシャーラン40～0 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ [加-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						[排対型:2014年規制]
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						84.2
特殊作業員						78
運転手(特殊)						78.8
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 パトロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 6 碎石の厚さ 22.5cmを超え27.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャーラン40～0		