

令和 年 月 日

工 事 費 内 訳 書

工事番号 : 上下水一般 1 0 号

工 事 名 : 令和 8 年度船岡清住町地区配水管布設替工事

施工場所 : 柴田町大字船岡字清住町地内

金 額 : ￥ 円也

(上記金額には消費税は含まない)

会 社 名 :

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘			
完 成 期 日		至 年 月 日							
		工期 日							
工 事 番 号						要			
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		柴田町大字船岡字清住町地内							
工 事 名		令和8年度船岡清住町地区配水管布設替工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工延長 L=72.3m 管布設工 (HPPE φ150) L=72.3m							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度船岡清住町地区配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 上水道(令和08年05月12日改定)
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
資材費	1	式			A 1 号
布設費	1	式			A 2 号
土工費	1	式			A 3 号
安全費	1	式			A 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 A代価表

資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直管 H P P E (EF受口付) φ 150 L=5.0m	8	本			
直管 H P P E φ 150 L=5.0m	4	本			
直管 H P P E φ 75 L=5.0m	1	本			
H P P E継手 (両受) EF90° ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 (両受) EF45° ベント φ 150	4	個			
H P P E継手 (両受) EF22° 1/2ベント φ 150	2	個			
H P P E継手 (両受) EF11° 1/4ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 (片受) EF90° ベント φ 150	5	個			
H P P E継手 (片受) EF22° 1/2ベント φ 150	2	個			
H P P E継手 (片受) EF11° 1/4ベント φ 150	1	個			
H P P E継手 EFソケット φ 150	6	個			
H P P E継手 (片受) EF フランジ短管 φ 150	2	個			
H P P E継手 (片受) EF フランジ短管 φ 75	1	個			
H P P E継手 挿し口付鋳鉄製T字管 φ 150×φ 75	1	個			
H P P E継手 メカポリF型チーズ φ 150*75	1	本			
F用ボルト、ナット、パッキン φ 150R F7.5K	2	組			
F用ボルト、ナット、パッキン φ 75R F7.5K	2	組			
D C I P継手 (K形) 帽 φ 200	2	組			
F付割T字管 (D C I P) 本バルブ付 200×150	2	本			

令和8年度船岡清住町地区配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度船岡清住町地区配水管布設替工事

第 2 号 A代価表						1 式 当り
布設費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	70.1	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	2.1	m			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	6	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	34	口			施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			施 5 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 6 号	
メカニカル継手 呼び径200mm 離脱防止継手	2	口			施 7 号 モルタル充填工無 特殊押輪	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 8 号 鋳鉄管:JWWA 7.5K	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 9 号 鋳鉄管:JWWA 7.5K	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	12	口			施 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	1	口			施 11 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	2	口			施 12 号	
不断水連絡 φ200×φ150	2	箇所			施 13 号	
ストッパーバルブ工 DCIP用	2	箇所				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 14 号 クレーン付トラック使用	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 15 号 底版を使用する	
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径350mm 標準延長6.0m	2.6	m			施 16 号 クレーン付トラック使用	
管明示テープ φ150	119.8	m			施 17 号 ポリエチレン管布設工 天端明示無	
管明示テープ φ75	3.1	m			施 18 号 ポリエチレン管布設工 天端明示無	

令和8年度船岡清住町地区配水管布設替工事

第 3 号 A代価表			土工費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	280	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	87	m2			施 20 号 バックホウ クローラ 山積0.28m3		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	3	m3			施 21 号 DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3		
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	3	t			[仙台] 受入料金		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	94	m3			施 22 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	27	m3			施 23 号 クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	51	m3			施 24 号 クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	94	m3			施 25 号 DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.13m	88	m2			施 26 号 再生クラッシャーラン RC-40		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	42	m2			施 27 号 再生クラッシャーラン RC-40		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13F)	44	m2			施 28 号 t≤50mm		
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	42	m2			施 29 号 t≤50mm		
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	11.6	m			施 30 号 掘削深 2.0m以下		
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	4.9	m			施 31 号 掘削深 2.0m以下		
計							

[illegible]